

## Kosztorys Utwardzenie odcinka drogi gminnej nr 113339L w miejscowości Wólka Abramowska

Kosztorys ofertowy

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
<b>„Utwardzenie odcinka drogi gminnej nr 113339L w miejscowości Wólka Abramowska ”</b>					
<b>1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>					
1.1 Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym	km		0,050		
<b>2. ROBOTY ZIEMNE</b>					
2.1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni, mechanicznie, na głębokości 10 cm, wraz z wyprofilowaniem	m2		170,00		
<b>3. PODBUDOWY</b>					
3.1 Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-32,5 o średniej grubości po zagęszczeniu 10 cm	m2		150,00		
<b>3. NAWIERZCHNIA</b>					
3.1 Wykonanie nawierzchni z betonu cementowego lanego o gr. 18 cm C25/30,	m2		150,00		
3.2 Wykonanie szczelin poprzecznych, skurczowych, w nawierzchni z betonu, głębokość cięcia 5 cm, w odległości co 4,0 m wraz z wypełnieniem szczelin poprzecznych masą zalewową bitumiczną	m		26,00		
<b>4. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>					
4.1 Roboty ziemne poprzeczne na przetrzut z wbudowaniem ziemi w nasyp, kategoria gruntu III Analogia: Formowanie poboczy z obsypaniem czoła płyt.	m3		8,00		
4.2 Obsianie skarp w ziemi urodzajnej.	m2		50,00		
Podsumowanie kosztorysu					
				Wartość kosztorysu netto	
				Podatek VAT	
				Wartość kosztorysu brutto:	