

Kosztorys Wykonanie posadzek betonowych w dwóch garażach komunalnych w Goraju

Kosztorys ofertowy

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
„Wykonanie posadzek betonowych w dwóch garażach komunalnych w Goraju ”					
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1.1 Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym	m2		330,00		
2. NAWIERZCHNIA					
2.1 Wykonanie nawierzchni z betonu cementowego lanego o gr. 15 cm C25/30 z rozproszonym zbrojeniem polimerowym, - posadzka przemysłowa z zatarciem (180 + 85 + 65) na istniejącej podbudowie z kruszywa	m2		330,00		
2.2 Wykonanie szczelin poprzecznych, skurczowych, w nawierzchni z betonu, głębokość cięcia 5 cm, w odległości co 4,0 m wraz z wypełnieniem szczelin poprzecznych masą zalewową bitumiczną	m		108,00		
Podsumowanie kosztorysu					
Wartość kosztorysu netto					
Podatek VAT					
Wartość kosztorysu brutto:					