
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45110000-1	Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45233000-9	Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
45233290-8	Instalowanie znaków drogowych

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 113312L w miejscowości Goraj

ADRES INWESTYCJI: Województwo: lubelskie, Powiat: biłgorajski, Miejscowość: Goraj

NAZWA INWESTORA: GMINA GORAJ

ADRES INWESTORA: ul. Bednarska 1, 23-450 Goraj

DATA OPRACOWANIA:

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT:

PODATEK VAT:

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT:

SŁOWNIE:

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
KOSZTORYS: Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 113312L w miejscowości Goraj						
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE				
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych, obsługa geodezyjna inwestycji	km	0,065		
2 d.1	KNR 2-31 0811-02	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 15 cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	173,000		
3 d.1	KNR 2-31 0807-03	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej - materiał do ponownego wbudowania	m2	8,350		
4 d.1	KNR 5 0721-01	Cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na głębokość 3 cm	m	11,000		
5 d.1	KNR 2-31 0803-01	Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm	m2	3,700		
6 d.1	KNR 2-31 0814-01	Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej - 14,5m do ponownego wbudowania	m	16,000		
7 d.1	KNR 2-31 0813-01	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm	m	67,300		
8 d.1	KNR 2-31 0813-02	Rozebranie krawężników betonowych 20x30 cm	m	67,300		
9 d.1	KNR 2-31 0812-03	Rozebranie ław z betonu pod krawężniki	m3	9,422		
10 d.1	KNR 4-04 1103-04 + KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 2 km - płyty betonowe (trylinka) - krawężniki - gruz asfaltowy	m3	42,136		
11 d.1	KNR 2-31 0818-08	Rozebranie słupków do znaków	szt.	1,000		
12 d.1	KNR 2-31 0703-03	Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych - tablice do usunięcia	szt.	1,000		
13 d.1	KNR 2-31 1509-04 + KNR 2-31 1511-01 analogia	Wywóz materiałów z rozbiórki oznakowania w miejsce wskazane przez Zamawiającego - znaki - słupki	t	0,022		
Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE						
2		ROBOTY ZIEMNE				
14 d.2	KNR 2-01 0206-03 0214-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV załadunek nadmiaru gruntu wraz z transportem nadmiaru urobku na odkład do zagospodarowania przez Wykonawcę (koryto pod warstwy konstrukcyjne)	m3	58,610		
Razem dział: ROBOTY ZIEMNE						
3		PODBUDOWY				
15 d.3	KNR 2-31 0103-04	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	199,000		
16 d.3	KNR 2-31 0109-03 0109-04	Warstwa podbudowy z mieszanki związanej cementem C3/4 - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m2	173,000		
17 d.3	KNR 2-31 0114-05 0114-06	Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej C90/3, z kruszywo frakcji 0-31,5 stabilizowane mechanicznie, grubość po zagęszczeniu 20 cm	m2	173,000		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
Razem dział: PODBUDOWY						
4		NAWIERZCHNIE				
18 d.4	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową w ilości 0,8kg/m2	m2	173,000		
19 d.4	KNR AT-03 0301-02	Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16W 50/70, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm	m2	173,000		
20 d.4	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową w ilości 0,4kg/m2	m2	175,000		
21 d.4	KNR AT-03 0302-02	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 8S 50/70, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm	m2	175,000		
22 d.4	KNR 2-31 23106-03	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej (materiał z rozbiórki)	m2	8,350		
Razem dział: NAWIERZCHNIE						
5		OBRAMOWANIE				
23 d.5	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m3	8,076		
24 d.5	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	134,600		
25 d.5	KNR 2-31 0407-02	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej - obrzeża z rozbiórki	m	14,500		
Razem dział: OBRAMOWANIE						
6		ROBOTY WYKONCZENIOWE				
26 d.6	KNR 2-31 0204-05 z.o. 2.12. 9901-02 0204-06	Utwardzenie poboczy mieszanką niezwiązaną C90/3 o uziarnieniu 0-31,5 - grubość po zagęszczeniu 10 cm	m2	26,000		
27 d.6	KNR 2-01 0516-04	Umocnienie skarp i dna rowów płytami betonowymi ażurowymi o wym. 40x60x8 cm na podbudowie betonowej z mieszanki C8/10 gr. 12 cm	m2	6,500		
Razem dział: ROBOTY WYKONCZENIOWE						
7		OZNAKOWANIE PIONOWE				
28 d.7	KNR 2-31 0702-02	Ustawienie słupków z rur stalowych ocynkowanych o średnicy fi60mm dla znaków drogowych i tablic, w fundamencie z betonu C12/15	szt.	1,000		
29 d.7	KNR 2-31 0703-01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2	szt.	1,000		
Razem dział: OZNAKOWANIE PIONOWE						
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						