

Kosztorys Utwardzenia drogi gminnej nr 115126L w miejscowości Zagrody - kolejny odcinek

Kosztorys ofertowy

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
Utwardzenia drogi gminnej nr 115126L w miejscowości Zagrody - kolejny odcinek					
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1.1 Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym	km		0,085		
2. ROBOTY ZIEMNE					
2.1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni, mechanicznie, na głębokości 10 cm, wraz z wyprofilowaniem	m2		312,00		
3. PODBUDOWY					
3.1 Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-32,5 o średniej grubości po zagęszczeniu 10 cm	m2		295,00		
3. NAWIERZCHNIA					
3.1 Wykonanie nawierzchni z betonu cementowego lanego o gr. 18 cm C25/30, (85 x 3 + 40 (mijanka))	m2		295,00		
3.2 Wykonanie szczelin poprzecznych, skurczowych, w nawierzchni z betonu, głębokość cięcia 5 cm, w odległości co 4,0 m wraz z wypełnieniem szczelin poprzecznych masą zalewową bitumiczną	m		73,00		
4. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE					
4.1 Roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem ziemi w nasyp, kategoria gruntu III Analogia: Formowanie poboczy z obsypaniem czoła płyt.	m3		40,00		
4.2 Obsianie skarp w ziemi urodzajnej.	m2		85,00		
Podsumowanie kosztorysu					
				Wartość kosztorysu netto	
				Podatek VAT	
				Wartość kosztorysu brutto:	