

Kosztorys Modernizacja (przebudowa) drogi gminnej zlokalizowanej na działce o numerze ewidencyjnym 476/2 dojazdowej do gruntów i gospodarstw rolnych w miejscowości Hosznia Ordynacka

Kosztorys ofertowy

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
Modernizacja (przebudowa) drogi gminnej zlokalizowanej na działce o numerze ewidencyjnym 476/2 dojazdowej do gruntów i gospodarstw rolnych w miejscowości Hosznia Ordynacka					
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1.1 Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym	km		0,155		
2. ROBOTY ZIEMNE I ROZBIÓRKOWE					
2.1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni, mechanicznie, na głębokości 10 cm, wraz z wyprofilowaniem	m2		527,00		
2.2 Rozebranie nawierzchni z ekoażurów	m2		50,00		
2.3 Formowanie i zagęszczanie nasypów	m3		50,00		
3. PODBUDOWY					
3.1 Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-32,5 o średniej grubości po zagęszczeniu 10 cm	m2		527,00		
3.2 Wykonanie nasypu przy skrzyżowaniu z droga powiatową z kruszywa łamanego frakcji 0-32,5, średnia grubość po zagęszczeniu 0,5 m	m2		80,00		
3. NAWIERZCHNIA					
3.1 Wykonanie nawierzchni z betonu cementowego lanego o gr. 18 cm C25/30,	m2		480,00		
3.2 Wykonanie szczelin poprzecznych, skurczowych, w nawierzchni z betonu, głębokość cięcia 5 cm, w odległości co 4,0 m wraz z wypełnieniem szczelin poprzecznych masą zalewową bitumiczną	m		120,00		
4. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE					
4.1 Roboty ziemne poprzeczne na przetrzut z wbudowaniem ziemi w nasyp, kategoria gruntu III Analogia: Formowanie poboczy z obsypaniem czoła płyt.	m3		40,00		
4.2 Obsianie skarp w ziemi urodzajnej.	m2		155,00		
Podsumowanie kosztorysu					
				Wartość kosztorysu netto	
				Podatek VAT	
				Wartość kosztorysu brutto:	