

Kosztyrs Utwardzenie odcinka drogi gminnej nr 115120L w miejscowości Wólka Abramowska

Kosztyrs ofertowy

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
„Utwardzenie odcinka drogi gminnej nr 115120L w miejscowości Wólka Abramowska ”					
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1.1 Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym	km		0,200		
2. ROBOTY ZIEMNE					
2.1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni, mechanicznie, na głębokości 10 cm, wraz z wyprofilowaniem	m2		655,00		
3. PODBUDOWY					
3.1 Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-32,5 o średniej grubości po zagęszczeniu 10 cm	m2		615,00		
3. NAWIERZCHNIA					
3.1 Wykonanie nawierzchni z betonu cementowego lanego o gr. 18 cm C25/30,	m2		615,00		
3.2 Wykonanie szczelin poprzecznych, skurczowych, w nawierzchni z betonu, głębokość cięcia 5 cm, w odległości co 4,0 m wraz z wypełnieniem szczelin poprzecznych masą zalewową bitumiczną	m		160,00		
4. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE					
4.1 Roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem ziemi w nasyp, kategoria gruntu III Analogia: Formowanie poboczy z obsypaniem czoła płyt.	m3		80,00		
4.2 Obsianie skarp w ziemi urodzajnej.	m2		200,00		
Podsumowanie kosztorysu					
Wartość kosztorysu netto					
Podatek VAT					
Wartość kosztorysu brutto:					